別表1-2 重要水防区域及び危険予想箇所（国土交通省大隅河川国道事務所管内）

肝属川水系重要水防区域表(A)

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
1	鹿児島県	肝属川	肝属郡肝付町宮下地先	左岸	9k590～9k600	10	H17年漏水実績あり。 (漏水A・法くずれすべりB)	月の輪工
2	鹿児島県	肝属川	鹿屋市田崎町地先	左岸	13k700～13k970	290	護岸崩壊及び溢水の恐れあり。 (水衝洗掘A・河道断面不足B・法くずれすべりB)	積土俵工 木流し工
3	鹿児島県	肝属川	鹿屋市田崎町地先	左岸	14k950～15k400	470	護岸崩壊及び溢水の恐れあり。 (水衝洗掘A・河道断面不足B)	積土俵工 木流し工
4	鹿児島県	肝属川	鹿屋市田崎町地先	左岸	15k400～15k560	160	護岸崩壊及び溢水の恐れあり。 (水衝洗掘A・河道断面不足B)(旧川跡 要注意)	積土俵工 木流し工
5	鹿児島県	肝属川	鹿屋市田崎町地先	右岸	16k000～16k300	270	護岸崩壊及び溢水の恐れあり。 (水衝洗掘A・河道断面不足B・法くずれすべりB)(旧川跡 要注意)	積土俵工 木流し工
6	鹿児島県	肝属川	鹿屋市田崎町地先	右岸	16k300～16k470	170	護岸崩壊及び溢水の恐れあり。 (水衝洗掘A・河道断面不足B・法くずれすべりB)	積土俵工 木流し工
7	鹿児島県	肝属川	鹿屋市大手町地先	左岸	19k100～19k300	190	流下能力不足 (河道断面不足A)	積土俵工
8	鹿児島県	肝属川	鹿屋市打馬町地先	右岸	19k100～19k500	410	流下能力不足 (河道断面不足A)	積土俵工
9	鹿児島県	肝属川	鹿屋市打馬町地先	右岸	19k600～19k750	100	流下能力不足 (河道断面不足A)	積土俵工
10	鹿児島県	肝属川	鹿屋市西祓川町地先	右岸	20k900～21k100	200	流下能力不足(河道断面不足A) 堤防断面不足(堤防断面A)	積土俵工
11	鹿児島県	肝属川	鹿屋市西祓川町地先	右岸	21k110～21k600	480	流下能力不足(河道断面不足A) 堤防断面不足(堤防断面A)	積土俵工 木流し工
12	鹿児島県	肝属川	鹿屋市西祓川町地先	右岸	21k840～22k250	400	流下能力不足 (河道断面不足A)	積土俵工 木流し工
13	鹿児島県	肝属川	鹿屋市西祓川町地先	右岸	22k500～22k800	340	流下能力不足 (河道断面不足A)	積土俵工
14	鹿児島県	肝属川	鹿屋市下祓川町地先	左岸	21k100～21k300	220	流下能力不足(河道断面不足A) 堤防断面不足(堤防断面A)	積土俵工 木流し工
15	鹿児島県	肝属川	鹿屋市下祓川町地先	左岸	21k310～21k900	590	流下能力不足(河道断面不足A) 堤防断面不足(堤防断面A)	積土俵工 木流し工
16	鹿児島県	肝属川	鹿屋市下祓川町地先	左岸	22k810～23k200	450	流下能力不足 (河道断面不足A)	積土俵工
17	鹿児島県	肝属川	鹿屋市下祓川町地先	左岸	23k400～23k700	300	流下能力不足 (河道断面不足A)	積土俵工
18	鹿児島県	肝属川	鹿屋市祓川町地先	右岸	23k560～23k700	240	流下能力不足 (河道断面不足A)	積土俵工
19	鹿児島県	串良川	鹿屋市串良町下中地先	左岸	9k170～9k600	490	流下能力不足(河道断面不足A) 堤防断面不足(堤防断面A)	積土俵工 木流し工
20	鹿児島県	串良川	鹿屋市串良町有里地先	右岸	9k730～10k230	480	流下能力不足(河道断面不足A) 堤防断面不足(堤防断面B)	積土俵工 木流し工
21	鹿児島県	串良川	鹿屋市串良町有里地先	右岸	10k230～10k460	240	流下能力不足 (河道断面不足A)	積土俵工 木流し工
22	鹿児島県	串良川	鹿屋市串良町下中地先	左岸	9k880～10k800	840	流下能力不足(河道断面不足A) 堤防断面不足(堤防断面A)	積土俵工 木流し工
23	鹿児島県	高山川	肝属郡肝付町新富地先	左岸	4k900～5k800	850	流下能力不足(河道断面不足A) 堤防断面不足(堤防断面B)	積土俵工 木流し工
24	鹿児島県	始良川	鹿屋市吾平町水流地先	左岸	7k100～7k300	200	流下能力不足 (河道断面不足A)	積土俵工
25	鹿児島県	下谷川	鹿屋市新栄町地先	右岸	0k560～1k200	630	流下能力不足 (河道断面不足A)	積土俵工
26	鹿児島県	下谷川	鹿屋市新栄町地先	左岸	0k560～1k200	600	流下能力不足 (河道断面不足A)	積土俵工
		計			26	9,620		

肝属川水系重要水防区域表(B)

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
1	鹿児島県	肝属川	肝属郡肝付町波見地先	右岸	0k000～0k490	550	流下能力不足(堤防高不足B) 堤防断面不足(堤防断面B)	積土俵工 木流し工
2	鹿児島県	肝属川	肝属郡東串良町柏原地先	左岸	0k300～0k450	150	堤防断面不足 (堤防断面B)	木流し工
3	鹿児島県	肝属川	肝属郡東串良町唐仁地先	左岸	1k580～3k900	2,220	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)	表席張り工 (防水シート)
4	鹿児島県	肝属川	肝属郡肝付町新富地先	左岸	3k900～4k160	250	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)(旧川跡 要注意)	表席張り工 (防水シート)
5	鹿児島県	肝属川	肝属郡東串良町川西地先	左岸	4k160～4k250	60	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)	表席張り工 (防水シート)
6	鹿児島県	肝属川	肝属郡肝付町波見地先	右岸	2k650～2k670	20	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)	表席張り工 (防水シート)
7	鹿児島県	肝属川	肝属郡東串良町下伊倉地先	右岸	2k670～2k970	310	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)(旧川跡 要注意)	表席張り工 (防水シート)
8	鹿児島県	肝属川	肝属郡東串良町下伊倉地先	右岸	2k970～3k300	360	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)	表席張り工 (防水シート)
9	鹿児島県	肝属川	肝属郡肝付町新富地先	右岸	3k300～3k750	500	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)(旧川跡 要注意)	表席張り工 (防水シート)
10	鹿児島県	肝属川	肝属郡東串良町川西地先	右岸	3k750～3k960	210	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)	表席張り工 (防水シート)
11	鹿児島県	肝属川	肝属郡肝付町新富地先	右岸	3k960～4k040	80	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)(旧川跡 要注意)	表席張り工 (防水シート)
12	鹿児島県	肝属川	肝属郡肝付町新富地先	右岸	4k040～5k280	1,140	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)	表席張り工 (防水シート)
13	鹿児島県	肝属川	肝属郡肝付町新富地先	右岸	5k280～5k330	50	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)(旧川跡 要注意)	表席張り工 (防水シート)
14	鹿児島県	肝属川	鹿屋市串良町岡崎地先	右岸	5k330～5k470	130	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)	表席張り工 (防水シート)
15	鹿児島県	肝属川	肝属郡肝付町新富地先	右岸	5k470～5k570	90	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)(旧川跡 要注意)	表席張り工 (防水シート)
16	鹿児島県	肝属川	肝属郡肝付町新富地先	右岸	5k570～5k900	370	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)	表席張り工 (防水シート)
17	鹿児島県	肝属川	肝属郡肝付町新富地先	左岸	4k350～4k600	230	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)	表席張り工 (防水シート)
18	鹿児島県	肝属川	鹿屋市串良町岡崎地先	左岸	4k600～5k100	490	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)(旧川跡 要注意)	表席張り工 (防水シート)
19	鹿児島県	肝属川	鹿屋市串良町岡崎地先	左岸	5k100～5k430	360	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)(旧川跡 要注意)	表席張り工 (防水シート)
20	鹿児島県	肝属川	肝属郡肝付町新富地先	左岸	5k430～5k620	210	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)	表席張り工 (防水シート)
21	鹿児島県	肝属川	鹿屋市串良町大坪地先	左岸	5k620～5k720	130	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)(旧川跡 要注意)	表席張り工 (防水シート)
22	鹿児島県	肝属川	鹿屋市串良町大坪地先	左岸	5k720～6k100	340	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)	表席張り工 (防水シート)
23	鹿児島県	肝属川	肝属郡肝付町前田地先	右岸	6k100～6k250	90	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)	表席張り工 (防水シート)
24	鹿児島県	肝属川	肝属郡肝付町前田地先	右岸	6k250～6k560	300	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)(旧川跡 要注意)	表席張り工 (防水シート)
25	鹿児島県	肝属川	肝属郡肝付町前田地先	右岸	6k560～6k600	40	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)	表席張り工 (防水シート)
26	鹿児島県	肝属川	肝属郡肝付町前田地先	右岸	6k600～6k800	190	流下能力不足 (河道断面不足B・法くずれすべりB)	表席張り工 (防水シート)
27	鹿児島県	肝属川	肝属郡肝付町前田地先	右岸	6k800～7k750	950	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)	表席張り工 (防水シート)
28	鹿児島県	肝属川	肝属郡肝付町前田地先	右岸	7k750～7k800	50	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)(旧川跡 要注意)	表席張り工 (防水シート)
29	鹿児島県	肝属川	鹿屋市串良町上小原地先	左岸	8k900～9k100	220	流下能力不足 (河道断面不足B)	積土俵工
30	鹿児島県	肝属川	肝属郡肝付町宮下地先	左岸	9k300～10k500	1,110	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)	表席張り工 (防水シート)
31	鹿児島県	肝属川	肝属郡肝付町宮下地先	右岸	9k900～10k500	520	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)	表席張り工 (防水シート)
32	鹿児島県	肝属川	鹿屋市吾平町茶円地先	右岸	10k500～10k820	260	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)(旧川跡 要注意)	表席張り工 (防水シート)
33	鹿児島県	肝属川	鹿屋市吾平町茶円地先	右岸	10k820～11k550	650	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)	表席張り工 (防水シート)
34	鹿児島県	肝属川	鹿屋市吾平町真角地先	右岸	11k600～12k450	870	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)	表席張り工 (防水シート)
35	鹿児島県	肝属川	鹿屋市川東町地先	左岸	12k580～12k900	320	流下能力不足 (河道断面不足B・法くずれすべりB)(旧川跡 要注意)	積土俵工
36	鹿児島県	肝属川	鹿屋市川東町地先	左岸	12k900～13k360	430	流下能力不足 (河道断面不足B・法くずれすべりB)	積土俵工
37	鹿児島県	肝属川	鹿屋市川東町地先	左岸	13k360～13k600	210	流下能力不足 (河道断面不足B)(旧川跡 要注意)	積土俵工
38	鹿児島県	肝属川	鹿屋市川東町地先	左岸	13k600～13k700	110	流下能力不足 (河道断面不足B・法くずれすべりB)	積土俵工
39	鹿児島県	肝属川	鹿屋市川東町地先	左岸	13k970～14k500	540	流下能力不足 (河道断面不足B)	積土俵工
40	鹿児島県	肝属川	鹿屋市川西町地先	右岸	13k300～14k050	760	流下能力不足 (河道断面不足B)	表席張り工 (防水シート)
41	鹿児島県	肝属川	鹿屋市川西町地先	右岸	14k050～14k470	410	流下能力不足 (河道断面不足B・法くずれすべりB)	表席張り工 (防水シート)
42	鹿児島県	肝属川	鹿屋市川西町地先	右岸	14k470～14k670	200	流下能力不足 (河道断面不足B・法くずれすべりB)(旧川跡 要注意)	表席張り工 (防水シート)

肝属川水系重要水防区域表(B)

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
43	鹿児島県	肝属川	鹿屋市川西町地先	右岸	14k670～15k140	450	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所(法くずれすべりB)	表席張り工(防水シート)
44	鹿児島県	肝属川	鹿屋市川西町地先	右岸	15k140～15k380	200	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所(法くずれすべりB)(旧川跡 要注意)	表席張り工(防水シート)
45	鹿児島県	肝属川	鹿屋市川西町地先	右岸	15k380～15k720	370	流下能力不足(河道断面不足B・法くずれすべりB)	表席張り工(防水シート)
46	鹿児島県	肝属川	鹿屋市川西町地先	右岸	15k720～16k000	310	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所(法くずれすべりB)	表席張り工(防水シート)
47	鹿児島県	肝属川	鹿屋市新川町地先	左岸	15k560～15k690	120	流下能力不足(河道断面不足B)(旧川跡 要注意)	積土俵工
48	鹿児島県	肝属川	鹿屋市新川町地先	左岸	15k690～15k770	70	流下能力不足(河道断面不足B)	積土俵工
49	鹿児島県	肝属川	鹿屋市新川町地先	左岸	15k920～16k500	560	流下能力不足(河道断面不足B)	積土俵工
50	鹿児島県	肝属川	鹿屋市白崎町地先	左岸	16k630～16k980	340	流下能力不足(河道断面不足B)堤防断面不足(堤防断面B)	積土俵工 木流し工
51	鹿児島県	肝属川	鹿屋市白崎町地先	左岸	16k980～17k900	910	流下能力不足(河道断面不足B)	積土俵工
52	鹿児島県	肝属川	鹿屋市田崎町地先	右岸	16k470～16k560	90	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所(法くずれすべりB)	積土俵工
53	鹿児島県	肝属川	鹿屋市田崎町地先	右岸	16k560～16k600	40	堤防断面不足(堤防断面B・法くずれすべりB)	積土俵工
54	鹿児島県	肝属川	鹿屋市田崎町地先	右岸	16k600～16k850	270	流下能力不足(河道断面不足B・法くずれすべりB)	積土俵工
55	鹿児島県	肝属川	鹿屋市共栄町地先	右岸	16k850～17k900	1,100	流下能力不足(河道断面不足B)	積土俵工
56	鹿児島県	肝属川	鹿屋市共栄町地先	右岸	18k100～18k300	200	流下能力不足(河道断面不足B)	積土俵工
57	鹿児島県	肝属川	鹿屋市王子町地先	左岸	18k100～19k100	990	流下能力不足(河道断面不足B)	積土俵工
58	鹿児島県	肝属川	鹿屋市王子町地先	左岸	19k300～19k790	450	流下能力不足(河道断面不足B)堤防断面不足(堤防断面B)	積土俵工
59	鹿児島県	肝属川	鹿屋市大手町地先	右岸	18k690～19k100	410	流下能力不足(河道断面不足B)	積土俵工
60	鹿児島県	肝属川	鹿屋市大手町地先	右岸	19k500～19k600	100	流下能力不足(河道断面不足B)堤防断面不足(堤防断面B)	積土俵工
61	鹿児島県	肝属川	鹿屋市大手町地先	右岸	20k100～20k300	160	流下能力不足(河道断面不足B)	積土俵工
62	鹿児島県	肝属川	鹿屋市大手町地先	左岸	20k700～20k800	90	流下能力不足(河道断面不足B)	積土俵工
63	鹿児島県	肝属川	鹿屋市祓川町地先	左岸	20k800～21k100	290	流下能力不足(河道断面不足B)堤防断面不足(堤防断面B)	積土俵工
64	鹿児島県	肝属川	鹿屋市西祓川町地先	右岸	20k700～20k900	200	流下能力不足(河道断面不足B)	積土俵工
65	鹿児島県	串良川	鹿屋市串良町堅田地先	左岸	1k720～1k950	250	流下能力不足(河道断面不足B)	木流し工 表席張り工
66	鹿児島県	串良川	鹿屋市串良町下小原地先	右岸	1k300～1k500	230	流下能力不足(河道断面不足B)(旧川跡 要注意)	積土俵工
67	鹿児島県	串良川	肝属郡東串良町豊栄地先	左岸	3k700～4k010	360	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所(法くずれすべりB)(旧川跡 要注意)	表席張り工(防水シート)
68	鹿児島県	串良川	肝属郡東串良町岩弘地先	左岸	4k010～4k400	370	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所(法くずれすべりB)(旧川跡 要注意)	表席張り工(防水シート)
69	鹿児島県	串良川	肝属郡東串良町岩弘地先	左岸	4k400～5k000	580	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所(法くずれすべりB)	表席張り工(防水シート)
70	鹿児島県	串良川	肝属郡東串良町岩弘地先	左岸	5k000～5k720	800	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所(法くずれすべりB)(旧川跡 要注意)	表席張り工(防水シート)
71	鹿児島県	串良川	肝属郡東串良町岩弘地先	左岸	5k720～6k200	420	流下能力不足(河道断面不足B・法くずれすべりB)	積土俵工 表席張り工
72	鹿児島県	串良川	肝属郡東串良町岩弘地先	左岸	6k200～7k300	1,060	流下能力不足(河道断面不足B)	積土俵工 表席張り工
73	鹿児島県	串良川	肝属郡東串良町岩弘地先	左岸	7k300～7k800	510	流下能力不足(河道断面不足B・法くずれすべりB)	積土俵工 表席張り工
74	鹿児島県	串良川	肝属郡東串良町岩弘地先	左岸	7k800～8k800	990	流下能力不足(堤防高不足B・法くずれすべりB)(旧川跡 要注意)	積土俵工 表席張り工
75	鹿児島県	串良川	肝属郡東串良町岩弘地先	左岸	8k800～8k900	110	流下能力不足(堤防高不足B・法くずれすべりB)	積土俵工 表席張り工
76	鹿児島県	串良川	鹿屋市串良町下中地先	左岸	8k900～9k050	180	流下能力不足(堤防高不足B・法くずれすべりB)	表席張り工(防水シート)
77	鹿児島県	串良川	鹿屋市串良町岡崎地先	右岸	3k550～4k770	1,240	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所(法くずれすべりB)	表席張り工(防水シート)
78	鹿児島県	串良川	鹿屋市串良町岡崎地先	右岸	4k770～4k820	50	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所(法くずれすべりB)(旧川跡 要注意)	表席張り工(防水シート)
79	鹿児島県	串良川	鹿屋市串良町岡崎地先	右岸	4k820～4k920	100	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所(法くずれすべりB)	表席張り工(防水シート)
80	鹿児島県	串良川	鹿屋市串良町岡崎地先	右岸	4k920～4k950	30	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所(法くずれすべりB)(旧川跡 要注意)	表席張り工(防水シート)
81	鹿児島県	串良川	鹿屋市串良町有里地先	右岸	5k900～6k750	800	流下能力不足(河道断面不足B)	積土俵工 表席張り工
82	鹿児島県	串良川	鹿屋市串良町有里地先	右岸	6k750～6k800	50	流下能力不足(河道断面不足B)(旧川跡 要注意)	積土俵工 表席張り工
83	鹿児島県	串良川	鹿屋市串良町有里地先	右岸	6k800～6k930	150	流下能力不足(河道断面不足B)	積土俵工 表席張り工
84	鹿児島県	串良川	鹿屋市串良町有里地先	右岸	6k930～6k980	60	流下能力不足(河道断面不足B)(旧川跡 要注意)	積土俵工 表席張り工

肝属川水系重要水防区域表(B)

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
85	鹿児島県	串良川	鹿屋市串良町有里地先	右岸	6k980～8k060	1,070	流下能力不足 (河道断面不足B)	積土俵工 表席張り工
86	鹿児島県	串良川	鹿屋市串良町有里地先	右岸	8k060～8k330	310	流下能力不足 (河道断面不足B)(旧川跡 要注意)	積土俵工 表席張り工
87	鹿児島県	串良川	鹿屋市串良町有里地先	右岸	8k330～8k900	500	流下能力不足 (河道断面不足B)	表席張り工 (防水シート)
88	鹿児島県	高山川	肝属郡肝付町前田地先	左岸	1k000～1k180	170	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)	表席張り工 (防水シート)
89	鹿児島県	高山川	肝属郡肝付町前田地先	左岸	1k180～1k230	50	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)(旧川跡 要注意)	表席張り工 (防水シート)
90	鹿児島県	高山川	肝属郡肝付町前田地先	左岸	1k230～1k800	580	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)	表席張り工 (防水シート)
91	鹿児島県	高山川	肝属郡肝付町前田地先	左岸	1k800～2k000	160	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)(旧川跡 要注意)	表席張り工 (防水シート)
92	鹿児島県	高山川	肝属郡肝付町前田地先	左岸	2k000～2k500	540	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)	表席張り工 (防水シート)
93	鹿児島県	高山川	肝属郡肝付町前田地先	左岸	2k500～2k510	10	堤防川表法天端縦亀裂有り 堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所(法くずれすべりB)	表席張り工 (防水シート)
94	鹿児島県	高山川	肝属郡肝付町前田地先	左岸	2k510～2k630	130	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)	表席張り工 (防水シート)
95	鹿児島県	高山川	肝属郡肝付町前田地先	左岸	2k630～2k700	80	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)(旧川跡 要注意)	表席張り工 (防水シート)
96	鹿児島県	高山川	肝属郡肝付町前田地先	左岸	2k700～2k800	110	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)	表席張り工 (防水シート)
97	鹿児島県	高山川	肝属郡肝付町前田地先	左岸	2k800～2k810	10	堤防川表法面すべり有り 堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所(法くずれすべりB)	表席張り工 (防水シート)
98	鹿児島県	高山川	肝属郡肝付町前田地先	左岸	2k810～3k500	590	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)	表席張り工 (防水シート)
99	鹿児島県	高山川	肝属郡肝付町前田地先	左岸	3k500～3k700	210	流下能力不足 (堤防高不足B・法くずれすべりB)	積土俵工 表席張り工
100	鹿児島県	高山川	肝属郡肝付町前田地先	左岸	3k700～4k200	540	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)	表席張り工 (防水シート)
101	鹿児島県	高山川	肝属郡肝付町新富地先	右岸	3k100～3k500	450	流下能力不足 (河道断面不足B・法くずれすべりB)	表席張り工 (防水シート)
102	鹿児島県	高山川	肝属郡肝付町新富地先	右岸	3k500～4k100	530	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)	表席張り工 (防水シート)
103	鹿児島県	高山川	肝属郡肝付町新富地先	右岸	4k100～4k220	120	流下能力不足 (河道断面不足B・法くずれすべりB)	積土俵工 表席張り工
104	鹿児島県	高山川	肝属郡肝付町新富地先	右岸	4k220～4k270	50	流下能力不足 (河道断面不足B・法くずれすべりB)(旧川跡 要注意)	積土俵工 表席張り工
105	鹿児島県	高山川	肝属郡肝付町新富地先	右岸	4k270～4k600	300	流下能力不足 (河道断面不足B・法くずれすべりB)	積土俵工 表席張り工
106	鹿児島県	高山川	肝属郡肝付町新富地先	右岸	5k350～5k400	50	流下能力不足 (河道断面不足B)	積土俵工
107	鹿児島県	始良川	鹿屋市吾平町下名地先	右岸	1k300～2k700	1,390	流下能力不足 (河道断面不足B)	積土俵工
108	鹿児島県	始良川	鹿屋市吾平町麓地先	左岸	1k520～2k400	900	流下能力不足 (河道断面不足B)	積土俵工
109	鹿児島県	始良川	鹿屋市吾平町麓地先	左岸	2k400～2k470	70	流下能力不足(河道断面不足B) 堤防断面不足(堤防断面B)	積土俵工
110	鹿児島県	始良川	鹿屋市吾平町麓地先	左岸	2k470～2k700	230	流下能力不足 (河道断面不足B)	積土俵工
111	鹿児島県	始良川	鹿屋市吾平町上名地先	左岸	2k900～3k190	310	流下能力不足 (河道断面不足B)	積土俵工
112	鹿児島県	始良川	鹿屋市吾平町上名地先	右岸	2k900～3k950	1,050	流下能力不足 (河道断面不足B)	積土俵工
113	鹿児島県	始良川	鹿屋市吾平町中福良地先	左岸	3k700～4k200	520	流下能力不足 (河道断面不足B)	積土俵工
114	鹿児島県	始良川	鹿屋市吾平町中福良地先	左岸	4k200～5k360	1,120	流下能力不足 (河道断面不足B・法くずれすべりB)	積土俵工 表席張り工
115	鹿児島県	始良川	鹿屋市吾平町上名地先	左岸	5k360～5k750	380	流下能力不足 (河道断面不足B・法くずれすべりB)(旧川跡 要注意)	積土俵工 表席張り工
116	鹿児島県	始良川	鹿屋市吾平町中福良地先	左岸	5k750～5k800	80	流下能力不足(河道断面不足B) 堤防断面不足(堤防断面B)(法くずれすべりB)	積土俵工 表席張り工
117	鹿児島県	始良川	鹿屋市吾平町中福良地先	左岸	5k800～6k600	770	流下能力不足 (河道断面不足B)	積土俵工
118	鹿児島県	始良川	鹿屋市吾平町永山地先	左岸	6k835～6k900	70	流下能力不足 (河道断面不足B)	積土俵工
119	鹿児島県	始良川	鹿屋市吾平町鏡原地先	右岸	3k950～5k600	1,590	流下能力不足 (河道断面不足B・法くずれすべりB)	積土俵工
120	鹿児島県	始良川	鹿屋市吾平町餅屋敷地先	右岸	5k600～5k900	320	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)	積土俵工
121	鹿児島県	始良川	鹿屋市吾平町餅屋敷地先	右岸	5k900～7k130	1,120	流下能力不足 (河道断面不足B)(法くずれすべりB)	積土俵工
122	鹿児島県	始良川	鹿屋市吾平町門前地先	右岸	7k130～7k270	150	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)(旧川跡 要注意)	木流し工
123	鹿児島県	始良川	鹿屋市吾平町門前地先	右岸	7k270～7k300	30	堤防の詳細評価による堤防安全率の低い箇所 (法くずれすべりB)	積土俵工
		計			123	49,200		

肝属川水系重要水防区域表(要注意)

番号	県名	河川名	地先名	左右岸 の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
1	鹿児島県	肝属川	肝属郡東串良町小新地地先	左岸	0k450～0k890	400	(旧川跡)	
2	鹿児島県	肝属川	肝属郡東串良町小新地地先	左岸	1k480～1k580	100	(旧川跡)	
3	鹿児島県	肝属川	鹿屋市串良町下小原地先	左岸	7k000～7k100	90	(旧川跡)	
4	鹿児島県	肝属川	肝属郡肝付町前田地先	右岸	7k800～8k000	240	(旧川跡)	
5	鹿児島県	肝属川	肝属郡肝付町宮下地先	右岸	8k390～8k600	250	(旧川跡)	
6	鹿児島県	肝属川	肝属郡肝付町宮下南地先	右岸	8k860～9k090	190	(旧川跡)	
7	鹿児島県	肝属川	鹿屋市吾平町川北地先	左岸	11k000～11k400	400	(旧川跡)	
8	鹿児島県	串良川	肝属郡東串良町川西地先	左岸	1k420～1k530	110	(旧川跡)	
9	鹿児島県	串良川	肝属郡東串良町川西地先	左岸	1k950～2k000	50	(旧川跡)	
10	鹿児島県	串良川	肝属郡東串良町池之原地先	左岸	2k160～2k550	360	(旧川跡)	
11	鹿児島県	串良川	鹿屋市串良町岡崎地先	右岸	2k520～2k600	80	(旧川跡)	
12	鹿児島県	串良川	鹿屋市串良町岡崎地先	右岸	2k870～2k920	50	(旧川跡)	
13	鹿児島県	串良川	肝属郡東串良町豊栄地先	左岸	3k190～3k300	120	(旧川跡)	
14	鹿児島県	串良川	鹿屋市串良町有里地先	右岸	4k950～4k970	20	(旧川跡)	
15	鹿児島県	高山川	肝属郡肝付町下住下地先	左岸	0k750～0k850	90	(旧川跡)	
16	鹿児島県	始良川	鹿屋市吾平町井神島地先	右岸	0k600～0k750	140	(旧川跡)	
17	鹿児島県	始良川	鹿屋市吾平町川西中地先	左岸	1k100～1k220	90	(旧川跡)	
18	鹿児島県	始良川	鹿屋市吾平町名主地先	左岸	1k450～1k500	60	(旧川跡)	
19	鹿児島県	肝属川	肝属郡肝付町波見地先	右岸	0k008		波見第1陸閘	
20	鹿児島県	肝属川	肝属郡肝付町波見地先	右岸	0k064		波見第2陸閘	
21	鹿児島県	肝属川	肝属郡肝付町波見地先	右岸	0k099		波見第3陸閘	
22	鹿児島県	肝属川	肝属郡肝付町波見地先	右岸	0k114		波見第4陸閘	
23	鹿児島県	肝属川	肝属郡肝付町波見地先	右岸	0k186		波見第5陸閘	
24	鹿児島県	肝属川	肝属郡肝付町波見地先	右岸	0k261		波見第6陸閘	
25	鹿児島県	肝属川	肝属郡肝付町波見地先	右岸	0k347		波見第7陸閘	
26	鹿児島県	肝属川	肝属郡東串良町柏原地先	左岸	0k076		柏原陸閘	
		計			26	2,840		

肝属川水系重要水防区域表(重点区間)

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
1	鹿児島県	肝属川	肝属郡肝付町宮下地先	左岸	9k590～9k600	10	H17年漏水実績あり。(漏水A・法くずれすべりB) (背後地に民家が多くA区間の中でも水防上重要)	月の輪工
2	鹿児島県	肝属川	鹿屋市田崎町地先	右岸	16k000～16k300	270	水衝洗掘A・流下能力不足(河道断面不足B) (背後地に民家が多くA区間の中でも水防上重要)	積土俵工 木流し工
3	鹿児島県	肝属川	鹿屋市田崎町地先	右岸	16k300～16k470	170	水衝洗掘A・流下能力不足(河道断面不足B)・旧川跡 (背後地に民家が多くA区間の中でも水防上重要)	積土俵工 木流し工
4	鹿児島県	肝属川	鹿屋市西祓川町地先	右岸	21k110～21k600	480	流下能力不足(河道断面不足A)堤防断面不足(堤防断面A) (背後地に民家が多くA区間の中でも水防上重要)	積土俵工
5	鹿児島県	串良川	鹿屋市串良町下中地先	左岸	9k100～9k600	580	流下能力不足(河道断面不足A)堤防断面不足(堤防断面A) (背後地に民家が多くA区間の中でも水防上重要)	積土俵工 木流し工
6	鹿児島県	串良川	鹿屋市串良町下中地先	左岸	9k880～10k800	840	流下能力不足(河道断面不足A)堤防断面不足(堤防断面A) (背後地に民家が多くA区間の中でも水防上重要)	積土俵工 木流し工
7	鹿児島県	下谷川	鹿屋市新栄町地先	右岸	0k560～1k200	630	流下能力不足(河道断面不足A) (背後地に民家が多くA区間の中でも水防上重要)	積土俵工
8	鹿児島県	下谷川	鹿屋市新栄町地先	左岸	0k560～1k200	600	流下能力不足(河道断面不足A) (背後地に民家が多くA区間の中でも水防上重要)	積土俵工
		計			8	3,580		

肝属川水系重要水防区域表(A)工作物・工事箇所関係

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	備考	水防工法
1	鹿児島県	肝属川	鹿屋市共栄町地先		17k260	狩長橋 (工作物A)	
2	鹿児島県	肝属川	鹿屋市共栄町地先		17k450	古城橋 (工作物A)	
3	鹿児島県	肝属川	鹿屋市共栄町地先		17k680	栄橋 (工作物A)	
4	鹿児島県	肝属川	鹿屋市大手町地先		18k772	ふれあい橋2号橋 (工作物A)	
5	鹿児島県	肝属川	鹿屋市大手町地先		18k830	柳橋 (工作物A)	
6	鹿児島県	肝属川	鹿屋市大手町地先		18k920	見取橋 (工作物A)	
7	鹿児島県	肝属川	鹿屋市大手町地先		19k050	安住寺橋 (工作物A)	
8	鹿児島県	肝属川	鹿屋市下祓川町地先		22k250	中原下橋 (工作物A)	
9	鹿児島県	肝属川	鹿屋市祓川町地先		22k940	祓川橋 (工作物A)	
10	鹿児島県	肝属川	鹿屋市西祓川町地先		23k120	外園橋 (工作物A)	
11	鹿児島県	肝属川	鹿屋市祓川町地先		23k700	大園橋 (工作物A)	
12	鹿児島県	串良川	肝属郡東串良町岩弘上地先		10k350	下中橋 (工作物A)	
13	鹿児島県	始良川	鹿屋市吾平町上名地先		4k950	中福良橋 (工作物A)	
14	鹿児島県	始良川	鹿屋市吾平町上名地先	左岸	6k120	門前橋 (工作物A)	
15	鹿児島県	始良川	鹿屋市吾平町上名地先		6k660	野峯橋 (工作物A)	
16	鹿児島県	下谷川	鹿屋市新栄町地先		0k940	第2新栄橋 (工作物A)	
17	鹿児島県	下谷川	鹿屋市新栄町地先		1k100	新栄橋 (工作物A)	
18	鹿児島県	下谷川	鹿屋市新栄町地先		1k140	第1新栄橋 (工作物A)	
19	鹿児島県	下谷川	鹿屋市新栄町地先		1k200	第2中宮橋 (工作物A)	
		計			19		

肝属川水系重要水防区域表(B)工作物・工事箇所関係

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	備考	水防工法
1	鹿児島県	肝属川	肝属郡東串良町柏原地先		0k450	第1有明橋 (工作物B) 余裕高不足	
2	鹿児島県	肝属川	肝属郡肝付町波見地先		0k490	第2有明橋 (工作物B) 余裕高不足	
3	鹿児島県	肝属川	肝属郡東串良町新川西地先		3k800	俣瀬橋 (工作物B) 余裕高不足	
4	鹿児島県	肝属川	肝属郡肝付町池之園地先		4k830	池之園橋 (工作物B) 余裕高不足	
5	鹿児島県	肝属川	鹿屋市串良町下方限地先		8k200	永田橋 (工作物B) 余裕高不足	
6	鹿児島県	肝属川	肝属郡肝付町宮下地先		10k070	宮下橋 (工作物B) 余裕高不足	
7	鹿児島県	肝属川	鹿屋市吾平町下名地先		10k430	川南自転車道橋 (工作物B) 余裕高不足	
8	鹿児島県	肝属川	鹿屋市吾平町下名地先		11k420	流合橋 (工作物B) 余裕高不足	
9	鹿児島県	肝属川	鹿屋市吾平町下名地先		11k800	馬込橋 (工作物B) 余裕高不足	
10	鹿児島県	肝属川	鹿屋市川東町地先		13k600	河原田橋 (工作物B) 余裕高不足	
11	鹿児島県	肝属川	鹿屋市川東町地先		14k300	大正橋 (工作物B) 余裕高不足	
12	鹿児島県	肝属川	鹿屋市川東町地先		14k670	役所ノ下橋 (工作物B) 余裕高不足	
13	鹿児島県	肝属川	鹿屋市新川町地先		15k800	新川田崎大橋 (工作物B) 余裕高不足	
14	鹿児島県	肝属川	鹿屋市田崎町地先		16k620	沢尻橋 (工作物B) 余裕高不足	
15	鹿児島県	肝属川	鹿屋市共栄町地先		18k000	昭和橋 (工作物B) 余裕高不足	
16	鹿児島県	肝属川	鹿屋市共栄町地先		18k200	朝日橋 (工作物B) 余裕高不足	
17	鹿児島県	肝属川	鹿屋市共栄町地先		18k320	平和橋 (工作物B) 余裕高不足	
18	鹿児島県	肝属川	鹿屋市共栄町地先		18k440	新町橋 (工作物B) 余裕高不足	
19	鹿児島県	肝属川	鹿屋市大手町地先		18k690	鹿屋橋 (工作物B) 余裕高不足	
20	鹿児島県	肝属川	鹿屋市大手町地先		18k732	ふれあい橋1号橋 (工作物B) 余裕高不足	
21	鹿児島県	肝属川	鹿屋市大手町地先		19k770	山中橋 (工作物B) 余裕高不足	
22	鹿児島県	肝属川	鹿屋市大手町地先		20k455	王子橋 (工作物B) 余裕高不足	
23	鹿児島県	肝属川	鹿屋市大手町地先		20k860	樋渡橋 (工作物B) 余裕高不足	
24	鹿児島県	肝属川	鹿屋市祓川町地先		21k530	井之上橋 (工作物B) 余裕高不足	
25	鹿児島県	串良川	鹿屋市串良町川西地先		1k300	吉元橋 (工作物B) 余裕高不足	
26	鹿児島県	串良川	鹿屋市串良町堅田地先		1k950	堅田橋 (工作物B) 余裕高不足	
27	鹿児島県	串良川	肝属郡東串良町豊栄地先		3k300	豊栄橋 (工作物B) 余裕高不足	
28	鹿児島県	串良川	肝属郡東串良町岩弘地先		4k000	串良橋 (工作物B) 余裕高不足	
29	鹿児島県	串良川	肝属郡東串良町岩弘地先		4k180	大間瀬橋 (工作物B) 余裕高不足	
30	鹿児島県	串良川	鹿屋市串良町上大塚原地先		5k660	大塚原前橋 (工作物B) 余裕高不足	
31	鹿児島県	串良川	肝属郡東串良町岩弘地先		7k070	十五社橋 (工作物B) 余裕高不足	
32	鹿児島県	串良川	肝属郡東串良町岩弘上地先		8k835	林田橋 (工作物B) 余裕高不足	
33	鹿児島県	高山川	肝属郡肝付町新富地先		0k410	下之門自転車橋 (工作物B) 余裕高不足	
34	鹿児島県	高山川	肝属郡肝付町新富地先		0k400	下之門橋 (工作物B) 余裕高不足	
35	鹿児島県	高山川	肝属郡肝付町新富地先		1k660	新前田橋 (工作物B) 余裕高不足	
36	鹿児島県	高山川	肝属郡肝付町新富地先		5k424	永山橋 (工作物B) 余裕高不足	
37	鹿児島県	始良川	鹿屋市吾平町下名地先		0k410	吉田橋 (工作物B) 余裕高不足	

肝属川水系重要水防区域表(B)工作物・工事箇所関係

番号	県名	河川名	地先名	左右岸 の区別	位置	備考	水防工法
38	鹿児島県	始良川	鹿屋市吾平町下名地先		1k520	始良橋 (工作物B)余裕高不足	
39	鹿児島県	始良川	鹿屋市吾平町麓地先		2k810	更生橋 (工作物B)余裕高不足	
40	鹿児島県	始良川	鹿屋市吾平町上名地先		3k400	古市橋 (工作物B)余裕高不足	
41	鹿児島県	始良川	鹿屋市吾平町上名地先		3k830	月見橋 (工作物B)余裕高不足	
42	鹿児島県	始良川	鹿屋市吾平町上名地先		5k700	鶴峯橋 (工作物B)余裕高不足	
		計			42		

平成22年度 重要水防箇所調査書

肝属川水系

県名	水系名	河川名	直轄管理 区間延長 (km)	重要水防 箇所延長 (km)	危 険 度						重 点 区 間									
					A		B		要注意		計		堤防 箇所	堤防 延長(km)	堤防 箇所	堤防 延長(km)	構造物 箇所			
					堤防 延長(km)	構造物 箇所	堤防 延長(km)	構造物 箇所	堤防 延長(km)	構造物 箇所	堤防 延長(km)	構造物 箇所								
鹿児島県	肝属川	肝属川	左岸	23.307	14.870	9	2.680	5.5	26	11.200	12	4	0.990	1	39	14.870	18.5	1	0.010	0
			右岸	23.424	16.290	9	2.610	5.5	38	13.000	12	10	0.680	7	57	16.290	24.5	3	0.920	0
		小計		46.731	31.160	18	5.290	11	64	24.200	24	14	1.670	8	96	31.160	43	4	0.930	0
	串良川	串良川	左岸	10.805	7.600	2	1.330	0.5	11	5.630	4	5	0.640	0	18	7.600	4.5	2	1.420	0
			右岸	10.617	5.460	2	0.720	0.5	12	4.590	4	3	0.150	0	17	5.460	4.5	0	0.000	0
		小計		21.422	13.060	4	2.050	1	23	10.220	8	8	0.790	0	35	13.060	9	2	1.420	0
	高山川	高山川	左岸	5.684	4.120	1	0.850	0	13	3.180	2	1	0.090	0	15	4.120	2	0	0.000	0
			右岸	5.590	1.500	0	0.000	0	6	1.500	2	0	0.000	0	6	1.500	2	0	0.000	0
		小計		11.274	5.620	1	0.850	0	19	4.680	4	1	0.090	0	21	5.620	4	0	0.000	0
	始良川	始良川	左岸	7.182	4.800	1	0.200	2	10	4.450	3	2	0.150	0	13	4.800	5	0	0.000	0
			右岸	7.045	5.790	0	0.000	1	7	5.650	3	1	0.140	0	8	5.790	4	0	0.000	0
		小計		14.227	10.590	1	0.200	3	17	10.100	6	3	0.290	0	21	10.590	9	0	0.000	0
	下谷川	下谷川	左岸	1.144	0.600	1	0.600	2	0	0.000	0	0	0.000	0	1	0.600	2	1	0.600	0
			右岸	1.178	0.630	1	0.630	2	0	0.000	0	0	0.000	0	1	0.630	2	1	0.630	0
		小計		2.322	1.230	2	1.230	4	0	0.000	0	0	0.000	0	2	1.230	4	2	1.230	0
	鹿屋分水路	鹿屋分水路	左岸	2.640	0.000	0	0.000	0	0	0.000	0	0	0.000	0	0	0.000	0	0	0.000	0
右岸			2.640	0.000	0	0.000	0	0	0.000	0	0	0.000	0	0	0.000	0	0	0.000	0	
	小計		5.280	0.000	0	0.000	0	0	0.000	0	0	0.000	0	0	0.000	0	0	0.000	0	
合 計			左岸	50.762	31.990	14	5.660	10.000	60	24.460	21.000	12	1.870	1.000	86	31.990	32.000	4	2.030	0
			右岸	50.494	29.670	12	3.960	9.000	63	24.740	21.000	14	0.970	7.000	89	29.670	37.000	4	1.550	0
				101.256	61.660	26	9.620	19.000	123	49.200	42.000	26	2.840	8.000	175	61.660	69.000	8	3.580	0